الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة محمد الصديق بن يحي *جيجل*

دفـــتـــر الشـــروط

(العرض المالي)

رقم : 05/.ج.ج/2026

العملية :دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو- كيميائية لفائدة جامعة جيجل

(Etude , Suivi et aménagement des locaux pour le plateau technique d'analyse physico-chimiques au profit De L'université De Jijel

وفق حصة: اشغال تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو- كيميائية لفائدة جامعة جيجل

جامعة جيجـــل

الهاتف : 034.54.73.05 / رقم الفاكس : 034.54.73.05

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

رسالة التعهد



1/ تحديد المصلحة المتعاقدة :

تعيين المصلحة المتعاقدة : **جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل**

إسم ولقب وصفة الممضي على العقد : .....

2/ تقديم المتعهد :

تقديم المتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح) :

متعهد بمفرده ☐ :

تسمية الشركة : .....

متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات : بالتشارك ☐ بالتضامن ☐

تسمية كل شركة :

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

تسمية التجمع : .....

3 / موضوع رسالة التعهد :

موضوع الصفقة: **دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو- كيميائية لفائدة جامعة جيجل**

وفق حصة: اشغال تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو- كيميائية لفائدة جامعة جيجل

الولاية أو الولايات التي يتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية : **جيجل**

تقدم رسالة التعهد هذه في إطار صفقة عمومية محصصة :

☐ لا ☐ نعم

في حالة الإيجاب :

أذكر أرقام الحصص وكذا تسميتها : **حصة:دراسة و متابعة**

.....

.....

.....

4 / إلتزام المتعهد :

☐ الممضي

☐ يلتزم , بناء على عرضه ولحسابه الخاص,

تسمية الشركة : .....

العنوان, و رقم الهاتف و رقم الفاكس و البريد الإلكتروني و رقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية و رقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية :

العنوان:.....

رقم الهاتف و رقم الفاكس:..... **البريد الإلكتروني:**.....

رقم التعريف الإحصائي:.....

لقب و اسم و جنسية و تاريخ و مكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للإلتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية :

القب و الاسم:..... **الجنسية:**..... **تاريخ و مكان ميلاد:** .....

.....

☐ يلزم الشركة , بناء على عرضها ,

تسمية الشركة : .....

العنوان و رقم الهاتف و رقم الفاكس و البريد الإلكتروني و رقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية و رقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية :

العنوان:.....

رقم الهاتف و رقم الفاكس:..... **البريد الإلكتروني:**.....

رقم التعريف الإحصائي:.....

لقب و اسم و جنسية و تاريخ و مكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للإلتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية :

القب و الاسم:..... **الجنسية:**..... **تاريخ و مكان ميلاد:**.....

.....

☐ كل أعضاء التجمع يلتزمون , بناء على عرض التجمع ,

تقديم أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع أن يملء هذه الفقرة . يجب على الأعضاء الآخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق , مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو) :

1/ تسمية الشركة : .....

العنوان و رقم الهاتف و رقم الفاكس و البريد الإلكتروني و رقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية و رقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية :

العنوان:.....

رقم الهاتف و رقم الفاكس:..... **البريد الإلكتروني:**.....

رقم التعريف الإحصائي:.....

لقب و اسم و جنسية و تاريخ و مكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للإلتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية :

القب و الاسم:..... **الجنسية:**..... **تاريخ و مكان ميلاد:** .....

.....

بعد الإطلاع على وثائق مشروع الصفقة العمومية ، وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها و تعهدها وتحت مسؤوليتي :

- أسلم جدولا بالأسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة ، موقعين بإسمي .
- أخضع وألتزم إزاء **جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل** بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة ولقاء مبلغ :

.....

بالارقام : (خارج الرسوم) : .....

بالحروف: (خارج الرسوم) : .....

.....

بالارقام : (بكل الرسوم) : .....

بالحروف : (بكل الرسوم) : .....

.....

في إطار التجمع بالشراكة , توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو في التجمع و مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية , عند الإقتضاء :

تعيين الأعضاء	طبيعة الخدمات	مبلغ الخدمات بدون رسوم
.....	.....	.....
.....	.....	.....

قيد الميزانية : .....

تبرىء المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة منها بدفعها في الحساب المصرفي رقم: ..... المفتوح لدى :

.....

العنوان : .....

5/ إمضاء المتعهد :

أؤكد , تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون او وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة , أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق لـ 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات, المعدل و المتمم .

إسم ولقب وصفة الممضي	مكان وتاريخ الإمضاء	الإمضاء
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

6/ قرار المصلحة المتعاقدة :

هذا العرض .....

.....

حرر بـ..... في .....

إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة

ملاحظات هامة :

- ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة .
- يجب ملء كل الخانات المناسبة
- في حالة تجمع , يقدم تصريح واحد, في حالة تجمع بالشراكة يوضح, عند الإقتضاء , رقم الحساب البنكي لكل عضو في التجمع.
- في حالة التحصيص, يقدم تصريح لكل حصة .
- يقدم تصريح لكل بديل.
- يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الإختيارية .
- عندما يكون المرشح او المتعهد شخصا طبيعيا , يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات , مع المؤسسات الفردية



لجنة الصفقات العمومية
الرئيس
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جامعة محمد الصديق بن يحي

العملية :دراسة ,متابعة و تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل

وفق حصة : اشغال تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل

جدول الاسعار الوحدوية

N°	DESIGNATION	UNITE	MONTANT EN LETTRE
1	**DEMOLITION & DÉMONTAGE**		
1.1	Ratissage enduit après décapage des murs **METTRE CARRE .....**	M2	
1.2	Dépose de vitrine en aluminium et cadre toutes dimensions y/c transport à la Dépôt **UNITE.....**	U	
1.3	Dépose du revêtement en MDF y/c transport à la DP **METTRE CARRE .....**	M2	
1.4	Dépose de porte et cadre toutes dimensions y/c transport à la Dépôt **UNITE .....**	U	
1.5	Dépose de faux plafond carreaux de 60x60 avec les regles lumineux y/c transport a la DP **UNITE .....**	U	
1.6	Démolition du faïence y/c transport a la DP **METTRE CARRE .....**	M2	
1.7	Démolition mur en brique y/c transport a la DP **METTRE CARRE .....**	M2	
1.8	Déviation du réseaux du courant électrique éclairage et prise **FORFAITAIRE .....**	FF	
1.9	Dépose du ancien revêtement d'étanchéité avec le débarrassées du gravier rouler dans les zones dégrader y/c transport a la DP **METTRE CARRE .....**	M2	
1.10	dépose du paxalumin y/c transport a la DP **METTRE LINEAIRE .....**	ML	
2	**REVETEMENT**		
2.1	F/P d'étanchéité multicouche en 03 couches système indépendant par feutre bitumé 36S **METTRE CARRE .....**	M2	
2.2	F/P de relevé d'étanchéité en paxalumin **METTRE LINEAIRE .....**	ML	
2.3	F/P de gargouille et crapaudine avec nettoyage **METTRE CARRE .....**	M2	
2.4	Traitement du joint de dilatation en B,A sur terrasse **METTRE LINEAIRE .....**	ML	

2.5	Réfection Mur rideau sur ossature métallique pré laqué avec verre réfléchissant y/c système de fixation fenetre et poigner et joint d'étanchéité **METTRE CARRE .....**	M2	
2.6	Murs extérieurs en briques creuses, double parois de 30 cm d'épaisseur **METTRE CARRE .....**	M2	
2.7	Murs intérieurs en briques creuses, simple parois de 10 cm d'épaisseur **METTRE CARRE .....**	M2	
2.8	Béton armé pour linteaux des portes et fenêtres dosé à 350kg/m3 (30 x 10 cm) **METTRE LINEAIRE .....**	ML	
2.9	Béton armé pour linteaux des portes et fenêtres dosé à 350kg/m3 (10 x 10 cm) **METTRE LINEAIRE .....**	ML	
2.10	Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs **METTRE CARRE .....**	M2	
2.11	F/P résine époxy Revêtement autolissant pour sol -Installation et protection sur chantier. -Surfaçage et rectification de l'ancien sol en résine époxy. Réparation des fissures et trous à l'aide mortier de réparation en époxy. **METTRE CARRE .....**	M2	
2.12	F/P un faux plafond en BA13 avec structure en métallique avec toute sujétion de bonne exécution **METTRE CARRE .....**	M2	
2.13	Faux plafond en carreau de plâtre 60x60 démontable sur ossature métallique pré laqué blanc pour trappe de climatisation y compris système de fixation et toutes sujétions **METTRE CARRE .....**	M2	
2.14	F/P séparation en panneau sandwiche PS06 y/c ca structure fixation jointage traitement des angles et toute sujétion de bonne exécution **METTRE CARRE .....**	M2	
2.15	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs y/c chaulage et enduit préparatoire. Plafond **METTRE CARRE .....**	M2	
2.16	F/P Peinture anti- Salissure, Anti- Adhérent type satiné (Poly trétraflour éthylène) sur mur y compris toute sujétion d'installation et mise en œuvre, M3 **METTRE CARRE .....**	M2	
2.17	F/P Faïence 1er choix Y/C mortier dressage des murs et ciment colle et baguette d'engle avec toutes sujétions de bonne exécution Mettre carré	M2	
2.18	lavabo pour chaque sanitaire y/c raccordement plomberie avec réseau existant **UNITE .....**	U	

2.19	F/P Receveur de douche y/c accessoire raccordement plomberie avec réseau existant **UNITE**	U	
2.20	F/P cuve W-C à l'anglaise y/c siphon et chasse d'eau y/c accessoire raccordement plomberie avec réseau existant **UNITE**	U	
2.21	revêtement de sol en GRES CERAMIQUE **METTRE CARRE**	M2	
3	**CONFORTEMENT STRUCTURE**		
3.1	Renforcement et confortement de structure et toiture métallique et IPN120 y/c la plaque de platine soudé avec des solive en tube carré 60x40x2 mm² pour fixation de faux plafond avec toute sujétion de bonne exécution **KILO GRAMME**	KG	
3.2	F/Couverture en panneau sandwiche PS04 y/c ca structure fixation jointage traitement des angles et toute sujétion de bonne exécution **METTRE CARRE**	M2	
4	**Menuiserie**		
4.1	Réfection porte d'aces électrique coulissante DIM 4.00x2.40 cadre en inox **UNITE**	U	
4.2	F/P porte en PVC 0,80x2,20 **UNITE**	U	
4.3	f/p châssis haut en PVC y/c fixation **UNITE**	U	
4.4	F/Porte coupe feux Dim 1,20x 2,20 **UNITE**	U	
4.5	F/P porte étanche y/c fixation 1,40x2,20 **UNITE**	U	
4.6	F/P porte laboratoire y/c fixation 1,00x2,20 **UNITE**	U	
4.7	F/P porte laboratoire y/c fixation 1,40x2,20 **UNITE**	U	
5	**INSTALLATION LABORATOIRE**		
5.1	F/P paillasse - Un plan de travail en résine phénolique de haute qualité résiste au choc, anti acide et anti-feu a une épaisseur de 24 mm et le branchement avec l'attente **METTRE LINEAIRE**	ML	
5.2	caissons amovibles en bas de paillasse avec- 02 portes, 02 tiroirs avec étager voir le descriptif **UNITE**	U	
5.3	installation armoire ventilé pour produit chimique DIM 600X600X1900 **UNITE**	U	
5.4	Douchette & lave yeux y/c raccordement	U	

	UNITE		
6	**INSTALLATION SYSTÈME VENTILATION ET EXTRACTION LABORATOIRE**		
6.1	UNITE DE TRAITEMENT D'AIR système de traitement de l'air pour cette zone est s'articuler sur les unités de traitement d'air gainable plafonnier installée dans les endroits a climatisé ,la distribution de d'air est réalisée a l'aide d'un réseau de gaine et diffuseur de l'air, le renouvellement et l'extraction d'air pour cette zone est assurée par les ventilateurs d'amener d'air neuf reliés au différents unités traitement d'air a l'aide d'un réseau de gaine.		
	UNITE EXTERIEUR		
6.1	Unité extérieure type split système condensation a air condenseur en 12000 BTUcuivre ailettes en aluminium fonctionne en fluide R410A ou équivalent y compris connexion frigorifique électrique et toute sujétion de bonne exécution Unité intérieure **UNITE**	U	
6.2	Unité extérieure type split système condensation a air condenseur en 24000 BTUcuivre ailettes en aluminium fonctionne en fluide R410A ou équivalent y compris connexion frigorifique électrique et toute sujétion de bonne exécution Unité intérieure **UNITE**	U	
	UNITE INTERIEURE		
6.3	unité intérieure plafonnier gainable à haute pression statique disponible non carrossier ventilateur centrifuge double ouïe filtre de type G4, carrosserie en tôle electozinguée avec isolation thermique et phonique . **UNITE**	U	
6.4	Raccordement de l'unité au réseau de gaine a l'aide des manchette souple a aspiration et refoulement. **METTRE LINEAIRE**	ML	
	VENTILEUR DE SOUFFLAGE		
6.5	Le caissons d'amener d'air neuf constitué d'une carrosserie en tôle acier galvanisé, une visière grillagée, filtre à air de type G4 ,un moto ventilateur de soufflage , et toute sujétion de bonne exécution.600x300 **UNITE**	U	
	VENTILATEUR D'EXTRACTION		
6.6	Le caisson d'extraction de l'air est constitué d'un moto ventilateur centrifuges, carrosserie en tôle acier galvanisé une visière grillagée, manchette souple et toute les accessoires de pose. **UNITE**	U	
	amené d'air		

6.7	Le caisson air neuf est constitué d'un moto extracteur d'air centrifuges ,carrosserie en tôle acier galvanisé une visière grillagée, manchette souple et toute les accessoires de pose. **UNITE**	U	
	RESEAUX DE GAINE		
6.8	Le réseau de gaine soufflage, reprise et extraction sera exécuté en tôle acier galvanisée assemblage avec cadre boulonnais, joint d'étanchéité, comprenant support et tout sujétion. **KILO GRAMME**	KG	
7	**INSTALLATION RESEAUX D'ELECTRICITE**		
	Appareils d'éclairage		
	Lot électricité inclus les travaux nécessaires au fonctionnement de l'appareillage et la sécurité, dominos, y compris le raccordement a la terre et la mise en marche selon les normes en vigueurs, et les indications techniques du maître de l'œuvre porté su		
7.1	F/P et raccordement luminaire plafonnier étanche équipé de tubes fluorescents 2x18w type apparent. y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
7.2	F/P et raccordement luminaire plafonnier antidéflagrant équipé de 02 tubes fluorescents 2x18w type apparent. y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
7.3	F/P et raccordement interrupteur antidéflagrant 10A/220 apparent. y compris toute sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
7.4	F/P et raccordement spot encastré rond avec lampe a LED 1x12W,y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	
7.5	F/P appareille de commande en détection de mouvement 10A/220 ,y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
7.6	F/P et raccordement de bloc autonome d'éclairage de sécurité en applique murale 360 lumens/1h d'autonomie , avec indication sortie ou et flèche de direction ,(IP20 - IK 02),y compris toutes sujétion de bonne **UNITE**	U	
7.7	F/P et raccordement d'un bouton poussoir 10/250 V à griffes type encastré (IP20),y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
7.8	F/P chemin de câble en galvanisé 200x48mm **METTRE LINEAIRE**	ML	
7.9	F/P chemin de câble en galvanisé 150x48mm Mettre lineaire	ML	
7.10	F/P Goulotte en matière pvc 16x22mm,y compris toutes sujétion de bonne exécution. **METTRE LINEAIRE**	ML	
	Prises de courant		

7.11	F/P bloc type apparent composé de:3pc standard 2p+t 16A N/S , y compris toutes sujétion de bonne exécution. **UNITE**	U	
	Câbles et canalisations		
7.12	F/P Câble U1000 RO2V 4X4mm², **METTRE LINEAIRE**	ML	
7.13	F/P Câble U1000 RO2V 3X2.5mm², **METTRE LINEAIRE**	ML	
7.14	F/P Câble U1000 RO2V 3X1.5mm², **METTRE LINEAIRE**	ML	
7.15	F/P conduit accorderont ICD N° 09 **METTRE LINEAIRE**	ML	
7.16	Armoires et Coffrets électriques,		
	Fourniture et pose d'un coffret de distribution électrique **TGBT/P,TR y compris toutes sujétion de bonne exécution**		
7.17	F/P Disjoncteur compact déblocable 4X400A	ENS	
7.18	F/P Disjoncteur compact 4X250A		
7.19	F/P Disjoncteur compact 4X125A		
7.20	F/P Disjoncteur compact 4X32A		
7.21	F/P Voyant présente de tension à LED 5A/220V,		
7.22	F/P Ampèremètre digital multipostions		
7.23	F/P Voltmètre digital multipostions **ENSEMBLE**		
	Fourniture et pose d'un coffret de distribution électrique **TDBT/ECL y compris toutes sujétion de bonne exécution**		
7.24	F/P Disjoncteur compact 4X125A	ENS	
7.25	F/P Disjoncteur compact 4X100A		
7.26	F/P Disjoncteur compact 4X80A		
7.27	F/P Disjoncteur compact 2X16A		
7.28	F/P Voyant présente de tension à LED 5A/220V,		
7.29	F/P Ampèremètre digital multipostions		
7.30	F/P Voltmètre digital multipostions **ENSEMBLE**		
	Fourniture et pose d'un coffret de distribution électrique **TDBT/CLM y compris toutes sujétion de bonne exécution**		
7.31	F/P Disjoncteur compact 4X400A	ENS	
7.32	F/P Disjoncteur compact 4X250A		
7.33	F/P Disjoncteur compact 4X20A		
7.34	F/P Disjoncteur compact 2X20A		
7.35	F/P Disjoncteur compact 2X16A		

7.36	F/P Voyant présente de tension à LED 5A/220V,			
7.37	F/P Ampèremètre digital multipostions			
7.38	F/P Voltmètre digital multipostions **ENSEMBLE**			
8	Installation RESEAUX PLOMBERIE			
	F/P Tuyauterie en PPR pour eau froide qualité eau PN 16, y compris colliers, Calorifuge en armaflex ep 13mm et accessoires de fixations, support, coudes tés et toutes sujétions de bonne exécution			
8.1	A) Ø 16 MM **METTRE LINEAIRE**	ML		
8.2	B) Ø 20 MM **METTRE LINEAIRE**	ML		
8.3	C) Ø 25 MM **METTRE LINEAIRE**	ML		
	F/P Tuyauterie enMULTICOUCHE pour eau chaude 60°C qualité eau PN 16, y compris colliers, Calorifuge en laine de roche ep 30mm et accessoires de fixations, support, coudes tés et toutes sujétions de bonne exécution			
8.4	a) Ø 16 mm **METTRE LINEAIRE**	ML		
8.5	b) Ø 20 mm **METTRE LINEAIRE**	ML		
8.6	c) Ø 25 mm **METTRE LINEAIRE**	ML		
	F/P Vanne d'isolement en PPR PN 16 1/4 de tour, y compris accessoires de fixations et toutes sujétions de bonne exécution			
8.7	a) DN 15 **UNITE**	U		
8.8	b) DN 20 **UNITE**	U		
8.9	c) DN 25 **UNITE**	U		
8.10	d) DN 32 **UNITE**	U		
	F/P de tube en PPRC PN 16 y compris pièces spéciales (coudes, té, ...etc.),Sillage par tronçonneuse sur dalle en BA pour passage des tube ,déblais remblais et évacuation des excédents de terre vers la décharge publique. colle et accessoires de fixation, couche de sable cm et toutes sujétions de bonne exécution.			
8.11	Ø 40 **METTRE LINEAIRE**	ML		
8.12	Ø 63 **METTRE LINEAIRE**	ML		
8.13	Ø 110 **METTRE LINEAIRE**	ML		

8.14	F/P de siphon de sol 600x150 inox , y compris toutes sujétions de bonne exécution. unité	U	
8.15	F/P de siphon de sol 450x150 inox, y compris toutes sujétions de bonne exécution. **UNITE**	U	
8.16	F/P cumulus électrique 100 litres, y compris toutes sujétions de bonne exécution. **UNITE**	U	
9	**INSTALLATION RESEAUX DETECTION INCENDI**		
9.1	F/P centrale de détection incendie adressable. y compris toute sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
9.2	F/P indicateur d'action. y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
9.3	F/P câble type STY1 C2 (Ignifuge non propagateur de flamme) 9/10 à 1 paire . y compris toute sujétion de bonne exécution **METTRE LINEAIRE**	ML	
9.4	F/P détecteur optique de chaleur adressable. Y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
9.5	F/P détecteur optique multicritères adressable. Y compris toute sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
9.6	F/P déclencheurs manuels d'alarme BBG,y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	
9.7	F/P conduit accorderont 9mm,y compris toutes sujétion de bonne exécution **METTRE LINEAIRE**	ML	
9.8	F/P sirène électronique-115 db ,y compris toutes sujétion de bonne exécution **UNITE**	U	

حرر بـ..... يوم .....

المتعامل المتعاقد



الكشف الكمي و التقديري

DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF

لجنة الصفقات العمومية
الرئيس
جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جامعة محمد الصديق بن يحي

العملية :دراسة ,متابعة و تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل

وفق حصة : اشغال تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل

الكشف الكمي التقديري

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
1	**DEMOLITION & DÉMONTAGE**				
1.1	Ratissage enduit après décapage des murs	M2	467,00		
1.2	Dépose de vitrine en aluminium et cadre toutes dimensions y/c transport a la Dépôt	U	5,00		
1.3	Dépose du revêtement en MDF y/c transport a la DP	M2	102,00		
1.4	Dépose de porte et cadre toutes dimensions y/c transport a la Dépôt	U	9,00		
1.5	Dépose de faux plafond carreaux de 60x60 avec les règles lumineux y/c transport a la DP	U	426,00		
1.6	Démolition du faïence y/c transport a la DP	M2	67,00		
1.7	Démolition mur en brique y/c transport a la DP	M2	57,00		
1.8	Déviation des réseaux du courant électrique éclairage et prise	FF	1,00		
1.9	Dépose du ancien revêtement d'étanchéité avec le débarrassées du gravier rouler dans les zones dégrader y/c transport a la DP	M2	220,00		
1.10	dépose du paxalumin y/c transport a la DP	ML	56,00		
2	**REVETEMENT**				
2.1	F/P d'étanchéité multicouche en 03 couches système indépendant par feutre bitumé 36S	M2	220,00		
2.2	F/P de relevé d'étanchéité en paxalumin	ML	56,00		
2.3	F/P de gargouille et crapaudine avec nettoyage	M2	6,00		
2.4	Traitement du joint de dilatation en B,A sur terrasse	ML	36,00		
2.5	Réfection Mur rideau sur ossature métallique pré laqué avec verre réfléchissant y/c système de fixation fenêtre et poigner et joint d'étanchéité	M2	120,00		
2.6	Murs extérieurs en briques creuses, double parois de 30 cm d'épaisseur	M2	138,00		
2.7	Murs intérieurs en briques creuses, simple parois de 10 cm d'épaisseur	M2	124,00		
2.8	Béton armé pour linteaux des portes et fenêtres dosé à 350kg/m3 (30 x 10 cm)	ML	11,00		
2.9	Béton armé pour linteaux des portes et fenêtres dosé à 350kg/m3 (10 x 10 cm)	ML	17,00		
2.10	Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs	M2	524,00		

2.11	F/P résine époxy Revêtement auto lissant pour sol -Installation et protection sur chantier. -Surfaçage et rectification de l'ancien sol en résine époxy. Réparation des fissures et trous à l'aide mortier de réparation en époxy.	M2	459,00		
2.12	F/P un faux plafond en BA13 aveo structure en métallique avec toute sujétion de bonne exécution	M2	423,00		
2.13	Faux plafond en carreau de plâtre 60x60 démontable sur ossature métallique pré laqué blanc pour trape de climatisation y compris système de fixation et toutes sujétions	M2	50,00		
2.14	F/P séparation en panneau sandwiche PS06 y/c ca structure fixation joint âge traitement des angles et toute sujétion de bonne exécution	M2	486,40		
2.15	Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs y/c chaulage et enduit préparatoire. plafond	M2	967,00		
2.16	F/P Peinture anti- Salissure, Anti- Adhérent type satiné (Poly trétraflour éthylène) sur mur y compris toute sujétion d'installation et mise en œuvre, M3	M2	386,00		
2.17	F/P Faïence 1er choix Y/C mortier dressage des murs et ciment colle et baguette d'engle avec toutes sujétions de bonne exécution	M2	110,00		
2.18	lavabo pour chaque sanitaire y/c raccordement plomberie avec reseau existant	U	6,00		
2.19	F/P Receveur de douche y/c accessoire raccordement plomberie avec réseau existant	U	2,00		
2.20	F/P cuve W-C à l'anglaise y/c siphon et chasse d'eau y/c accessoire raccordement plomberie avec réseau existant	U	10,00		
2.21	revêtement de sol en GRES CERAMIQUE	M2	52,00		
3	**CONFORTEMENT STRUCTURE**				
3.1	Renforcement et confortement de structure et toiture métallique et IPN120 y/c la plaque de platine soudé avec des solives en tube carré 60x40x2 mm² pour fixation de faux plafond avec toute sujétion de bonne exécution	KG	1 287,00		
3.2	F/Couverture en panneau sandwiche PS04 y/c ca structure fixation joint âge traitement des angles et toute sujétion de bonne exécution	M2	73,00		
4	**menuiserie**				
4.1	Réfection porte d'aces électrique coulissante DIM 4.00x2.40 cadre en inox	U	3,00		
4.2	F/P porte en PVC 0,80x2,20	U	8,00		
4.3	f/p châssis haut en PVC y/c fixation	U	3,00		
4.4	F/Porte coupe feux Dim 1,20x 2,20	U	1,00		
4.5	F/P porte étanche y/c fixation 1,40x2,20	U	2,00		
4.6	F/P porte laboratoire y/c fixation 1,00x2,20	U	7,00		
4.7	F/P porte laboratoire y/c fixation 1,40x2,20	U	3,00		
5	**INSTALLATION LABORATOIRE**				
5.1	F/P paillasse - Un plan de travail en résine phénolique de haute qualité résiste au choc, anti acide et anti-feu a une épaisseur de 24 mm et le branchement avec l'attente	ML	28,00		

5.2	caissons amovibles en bas de paillasse avec- 02 portes, 02 tiroirs avec étager voir le descriptif	U	10,00		
5.3	installation armoire ventilé pour produit chimique DIM 600X600X1900	U	4,00		
5.4	Douchette & lave yeux y/c raccordement	U	1,00		
6	**INSTALLATION SYSTÈME VENTILATION ET EXTRACTION LABORATOIRE**				
	UNITE DE TRAITEMENT D'AIR systéme de traitement de l'air pour cette zone est s'articuler sur les unités de traitement d'air gainable plafonnier installée dans les endroits a climatisé ,la distribution de d'air est réalisée a l'aide d'un réseau de gaine et diffuseur de l'air, le renouvellement et l'extraction d'air pour cette zone est assurée par les ventilateurs d'amener d'air neuf reliés au différents unités traitement d'air a l'aide d'un réseau de gaine.				
	UNITE EXTERIEUR				
6.1	Unité extérieure type split système condensation a air condenseur en 12000 BTUcuivre ailettes en aluminium fonctionne en fluide R410A ou équivalent y compris connexion frigorifique électrique et toute sujétion de bonne exécution Unité intérieure	U	2,00		
6.2	Unité extérieure type split systéme condensation a air condenseur en 24000 BTUcuivre ailettes en aluminium fonctionne en fluide R410A ou équivalent y compris connexion frigorifique électrique et toute sujétion de bonne exécution Unité intérieure	U	3,00		
	UNITE INTERIEURE				
6.3	unité intérieure plafonnier gainable a haute pression statique disponible non carrossier ventilateur centrifuge double ouïe filtre de type G4, carrosserie en tôle electozinguée avec isolation thermique et phonique .	U	5,00		
6.4	Raccordement de l'unité au réseau de gaine a l'aide des manchette souple a aspiration et refoulement.	ML	128,00		
	VENTILEUR DE SOUFFLAGE				
6.5	Le caissons d'amener d'air neuf constitué d'une carrosserie en tôle acier galvanisé ,une visière grillagée, filtre à air de type G4 ,un moto ventilateur de soufflage , et toute sujétion de bonne exécution.600x300	U	6,00		
	VENTILATEUR D'EXTRACTION				
6.6	Le caisson d'extraction de l'air est constitué d'un moto ventilateur centrifuges ,carrosserie en tôle acier galvanisé une visiére grillagée, manchette souple et toute les accessoires de pose.	U	6,00		
	amené d'air				
6.7	Le caisson air neuf est constitué d'un moto extracteur d'air centrifuges ,carrosserie en tôle acier galvanisé une visière grillagée, manchette souple et toute les accessoires de pose.	U	2,00		
	RESEAUX DE GAINE				

6.8	Le réseau de gaine soufflage, reprise et extraction sera exécuté en tôle acier galvanisée assemblage avec cadre boulonnais, joint d'étanchéité, comprenant support et tout sujétion.	KG	1 270,00		
7	**INSTALLATION RESEAUX D'ELECTRICITE**				
	Appareils d'éclairage				
	Lot électricité inclus les travaux nécessaires au fonctionnement de l'appareillage et la sécurité, dominos, y compris le raccordement a la terre et la mise en marche selon les normes en vigueurs, et les indications techniques du maître de l'œuvre porté su				
7.1	F/P et raccordement luminaire plafonnier étanche équipé de tubes fluorescents 2x18w type apparent. y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	62,00		
7.2	F/P et raccordement luminaire plafonnier antidéflagrant équipé de 02 tubes fluorescents 2x18w type apparent. y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	10,00		
7.3	F/P et raccordement interrupteur antidéflagrant 10A/220 apparent. y compris toute sujétion de bonne exécution	U	26,00		
7.4	F/P et raccordement spot encastré rond avec lampe a LED 1x12W,y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	12,00		
7.5	F/P appareille de commande en détection de mouvement 10A/220 ,y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	12,00		
7.6	F/P et raccordement de bloc autonome d'éclairage de sécurité en applique murale 360 lumens/1h d'autonomie , avec indication sortie ou et flèche de direction ,(IP20 - IK 02),y compris toutes sujétion de bonne	U	6,00		
7.7	F/P et raccordement d'un bouton poussoir 10/250 V à griffes type encastré (IP20),y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	10,00		
7.8	F/P chemin de câble en galvanisé 200x48mm	ML	56,00		
7.9	F/P chemin de câble en galvanisé 150x48mm	ML	56,00		
7.10	F/P Goulotte en matière pvc 16x22mm,y compris toutes sujétion de bonne exécution.	ML	40,00		
	Prises de courant				
7.11	F/P bloc type apparent composé de:3pc standard 2p+t 16A N/S , , y compris toutes sujétion de bonne exécution.	U	14,00		
	Câbles et canalisations				
7.12	F/P Câble U1000 RO2V 4X4mm²,	ML	89,00		
7.13	F/P Câble U1000 RO2V 3X2.5mm²,	ML	2 276,00		
7.14	F/P Câble U1000 RO2V 3X1.5mm²,	ML	2 392,00		
7.15	F/P conduit accorderont ICD N° 09	ML	356,00		
7.16	Armoires et Coffrets électriques,				

	Fourniture et pose d'un coffret de distribution électrique **TGBT/P,TR y compris toutes sujétion de bonne exécution**				
7.17	F/P Disjoncteur compact déblocable 4X400A	ENS	1,00		
7.18	F/P Disjoncteur compact 4X250A		1,00		
7.19	F/P Disjoncteur compact 4X125A		2,00		
7.20	F/P Disjoncteur compact 4X32A		1,00		
7.21	F/P Voyant présente de tension à LED 5A/220V,		1,00		
7.22	F/P Ampéremétre digital multipostions		3,00		
7.23	F/P Voltmètre digital multipostions		1,00		
	Fourniture et pose d'un coffret de distribution électrique **TDBT/ECL y compris toutes sujétion de bonne exécution**				
7.24	F/P Disjoncteur compact 4X125A	ENS	1,00		
7.25	F/P Disjoncteur compact 4X100A		1,00		
7.26	F/P Disjoncteur compact 4X80A		1,00		
7.27	F/P Disjoncteur compact 2X16A		1,00		
7.28	F/P Voyant présente de tension à LED 5A/220V,		1,00		
7.29	F/P Ampéremètre digital multipostions		3,00		
7.30	F/P Voltmètre digital multipostions		1,00		
	Fourniture et pose d'un coffret de distribution électrique **TDBT/CLM y compris toutes sujétion de bonne exécution**				
7.31	F/P Disjoncteur compact 4X400A	ENS	1,00		
7.32	F/P Disjoncteur compact 4X250A		1,00		
7.33	F/P Disjoncteur compact 4X20A		1,00		
7.34	F/P Disjoncteur compact 2X20A		3,00		
7.35	F/P Disjoncteur compact 2X16A		6,00		
7.36	F/P Voyant présente de tension à LED 5A/220V,		17,00		
7.37	F/P Ampéremètre digital multipostions		3,00		
7.38	F/P Voltmètre digital multipostions		1,00		
8	Installation RESEAUX PLOMBERIE				
	F/P Tuyauterie en PPR pour eau froide qualité eau PN 16, y compris colliers, Calorifuge en armaflex ep 13mm et accessoires de fixations, support, coudes tés et toutes sujétions de bonne exécution				
8.1	a) Ø 16 mm	ML	89,00		
8.2	b) Ø 20 mm	ML	45,00		
8.3	c) Ø 25 mm	ML	23,00		
	F/P Tuyauterie enMULTICOUCHE pour eau chaude 60°C qualité eau PN 16, y compris colliers, Calorifuge en laine de roche ep 30mm et accessoires de fixations, support, coudes tés et toutes sujétions de bonne exécution				

8.4	a) Ø 16 mm	ML	162,00		
8.5	b) Ø 20 mm	ML	145,00		
8.6	c) Ø 25 mm	ML	63,00		
	F/P Vanne d'isolement en PPR PN 16 1/4 de tour, y compris accessoires de fixations et toutes sujétions de bonne exécution				
8.7	a) DN 15	U	56,00		
8.8	b) DN 20	U	42,00		
8.9	c) DN 25	U	31,00		
8.10	d) DN 32	U	22,00		
	F/P de tube en PPRC PN 16 y compris pièces spéciales (coudes, té, ...etc.),Sillage par tronçonneuse sur dalle en BA pour passage des tube ,déblais remblais et évacuation des excédents de terre vers la décharge publique. colle et accessoires de fixation, couche de sable cm et toutes sujétions de bonne exécution.				
8.11	Ø 40	ML	96,00		
8.12	Ø 63	ML	56,00		
8.13	Ø 110	ML	23,00		
8.14	F/P de siphon de sol 600x150 inox , y compris toutes sujétions de bonne exécution.	U	6,00		
8.15	F/P de siphon de sol 450x150 inox, y compris toutes sujétions de bonne exécution.	U	4,00		
8.16	F/P cumulus électrique 100 litres, y compris toutes sujétions de bonne exécution.	U	1,00		
9	**INSTALLATION RESEAUX DETECTION INCENDI**				
9.1	F/P centrale de détection incendie adressable. y compris toute sujétion de bonne exécution	U	1,00		
9.2	F/P indicateur d'action. y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	8,00		
9.3	F/P câble type STY1 C2 (Ignifuge non propagateur de flamme) 9/10 à 1 paire . y compris toute sujétion de bonne exécution	ML	864,00		
9.4	F/P détecteur optique de chaleur adressable. Y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	8,00		
9.5	F/P détecteur optique multicritères adressable. Y compris toute sujétion de bonne exécution	U	6,00		
9.6	F/P déclencheurs manuels d'alarme BBG,y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	8,00		
9.7	F/P conduit accorderont 9mm,y compris toutes sujétion de bonne exécution	ML	320,00		
9.8	F/P sirène électronique-115 db ,y compris toutes sujétion de bonne exécution	U	2,00		

TOTAL HT (DA)	
TVA 19% (DA)	
TOTAL TTC (DA)	

حدد مبلغ هذا الكشف الكمي و التقديري للعقد بكل الرسوم :

.....

.....

حرر بـ.....في .....

المتعامل المتعاقد

جدول الملخص

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جامعة محمد الصديق بن يحي

العملية :دراسة ,متابعة و تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل

وفق حصة : اشغال تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل

الجدول الملخص

تعيين الحصص	المبلغ الاجمالي بدون رسوم
الحصة : اشغال تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو كيميائية لفائدة جامعة جيجل	
المبلغ الإجمالي بدون رسوم	
الرسم على القيمة المضافة (19 %)	
المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم	

حدد مبلغ هذا الجدول الملخص بـ (بالحروف و بكل الرسوم):

.....

.....

حرر بـ.....في .....

المتعامل المتعاقد

رئيس لجنة الصفقات
لجامعة جيجل
أ.د قشي الغير

لجنة الصفقات العمومية
الرئيس
جامعة محمد الصديق بن يحي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة جيجل

الرقم: 2026 / 05

تاريخ الإرسال: 18 أكتوبر 2026

تاريخ رفع الجلسة:

تاريخ التأشيرة: 18 أكتوبر 2026